

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

(สรุป)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3บ้านทรัพย์ธานีเชื่อมถนนสันร่วมใจ บ้านป่าย่างมนใหม่ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าย่างมนใหม่ หมู่ที่ 5

แบบเลขที่ ตามระบุในแบบโครงการ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.รอบเวียง

เลขที่ -

รายการเลขที่ ตามระบุในรายการประกอบแบบโครงการ

คำนวณราคาโดย กองช่าง อบต. รอบเวียง

เมื่อวันที่ 31-พ.ค.-65

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาทุน	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง
	งานก่อสร้างประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม							
1	งานก่อสร้างทาง	-		-	-	-	-	-
1.1	งานก่อสร้างทาง	1.00	งาน	159,266.26	159,266.26	1.3795	219,707.81	219,707.81
2	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	งาน	-	-	-	-	-
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	งาน	-	-	-	-	-
							ราคาค่าก่อสร้าง	219,707.81
สรุป							ค่าก่อสร้าง	219,707.81
							เป็นตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์)	
หมายเหตุ	ใช้ Factur F งานทาง			เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
				เงินประกันผลงานทั้	0%			
				ดอกเบี้ยเงินกู้	5% ต่อปี			
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง งานถนน คสล. $K = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ที่ 223 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สั้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายศุภชัย อุปนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



กรรมการ

นายณัฐชนน ใจเย็น
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ว่าที่ ร.อ.



กรรมการ

ปิยะพงษ์ วงศ์ใหญ่
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 3บ้านทรัพย์สินธานีเชื่อมถนนสันร่วมใจ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5

สถานที่ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 85.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ 30-พ.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	1.3795	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้างประมาณ 0.00- 2.00 ม.)							
	<input checked="" type="checkbox"/> เบาล <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	340.00	1.82	618.80	1.3795	2.51	853.63
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	340.00	11.67	3,967.80	1.3795	16.10	5,473.58
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- งานดินถมคันทาง (ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.50 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	17.00	429.69	7,304.73	1.3795	592.76	10,076.88
	- งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
ยอดยกไป					11,891.33			16,404.09

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3บ้านทรัพย์ธานีเชื่อมถนนสันร่วมใจ บ้านป่า่างมนใหม่ หมู่ที่ 5

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา					140,351.66			193,615.11
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				-		-	-
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่				-		-	-
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	10.00	1,891.46	18,914.60	1.3795	2,609.27	26,092.69
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	(3) รางระบายน้ำ				-		-	-
	ขนาด 0.30 x 03.0 เมตร	ม.	-	-	-	1.3795	-	-
	(4) บ่อพักพร้อมฝา				-		-	-
	ขนาด ตามแบบที่กำหนด	ม.	-	-	-	1.3795	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)				-		-	-
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด				-		-	-
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.				-		-	-
	จำนวน 1.00 แฉก	แห่ง	-	-	-	1.3795	-	-
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 1.00 ม.				-		-	-
	จำนวน 1.00 แฉก	แห่ง	-	-	-	1.3795	-	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง				-		-	-
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	-	-	1.3795	-	-
	(2) งานป้ายจราจร				-		-	-
	- แผ่นป้ายจราจร				-		-	-
	แบบ บ.1 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	1.3795	-	-
	แบบ ต.1- ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	1.3795	-	-
	แบบ ต.75 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	1.3795	-	-
	(3) งานตีเส้นจราจร				-		-	-
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC				-		-	-
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	1.3795	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	-	-	1.3795	-	-
					159,266.26			219,707.80
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ผนซุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								219,707.80
คิดเป็นค่าก่อสร้าง								219,707.80

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ